PROPOSTA PARA IMPLANTAÇÃO DO PROJETO DE TRATAMENTO DE RESÍDUOS ORGÂNICOS – PRODUÇÃO DE BIOGÁS / BIOMETANO / FERTILIZANTES

280 TONELADAS/DIA

BAZICO TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA

Lytton Medrado – CEO

Outubro /2026

OBJETIVO:

Apresentação de um Estudo Preliminar de Viabilidade Econômica para Construção de Uma Planta Completa Com 3 Biodigestores CSTR - Vertical para o Tratamento e Coleta de 280 Ton de Resíduos Orgânicos por dia para a Produção de Biogás / Biometano destinado a Comercialização e Substituição de Frota com Pressão de 250 bar e Produção de Fertilizantes Orgânico Classificação "A".

MM ENVIRO Projects Pvt. Ltd.

350+ Reatores anaeróbicos. Inigualável no Sudeste Asiático

500+ Projetos

Executados & comissionamento de Planta em **25+** tipos de Industrias.

100 + Usinas de Açúcar e Etanol.

BAZIC

Escritórios em Maharashtra, Andhra Pradesh & Tamil Nadu

Instalações Em **22**

Implantação da Planta, Laboratorio, Planta Piloto, Estudos de Viabilidade e Garantia de Performance

ISO Certified Company and

NOSSA EXPERIÊNCIA

30 Anos de Experiência na Implantação de Plantas de Tratamento de Resíduos Orgânicos para a Produção de Biogás, Biometano e Fertilizantes Orgânicos Com Garantia de Perfomance, Monitoramento Online com Telemetria AVTR (Análises Fisico-Químicas em Tempo Real e SCADA (Controle de Supervisão e Aquisição de Dados) e Certificados de Clientes Satisfeitos.

COMO TRANSFORMAR OS RESÍDUOS DE ALIMENTOS E VEGETAIS EM BENEFÍCIOS?

Montanhas de lixo e resíduos de todos os tipos espalhados em todos os lugares se tornaram visão comum em nossa vida urbana.

Os Impactos sócio econômicos e para a saúde da população podem ser resolvidos?

O "LIXO" NA VERDADE SÃO "RESÍDUOS DE ALTO VALOR AGREGADO" QUE PRECISAM SER TRATADOS ADEQUADAMENTE.

SOLUÇÃO PROVISÓRIA OU DEFINITIVA?

COMO TRANSFORMAR PASSSIVO AMBIENTAL EM BENEFÍCIO?

COmo Aproveitar Milhões De Toneladas De Resíduos Orgânicos Descartados Todos Os Dias Em Todo Mundo? 1/3 De Tudo Que É Produzido No Mundo É Transformado Em Resíduos.

A TECNOLOGIA DE BIODIGESTÃO ANAERÓBIA É A SOLUÇÃO!!!

Veja a Seguir nesta Apresentação !!!

Transformando Resíduos Orgânicos em Lucro!!!

"A SUSTENTABILIDADE É UM CONCEITO RELACIONADO COM TRÊS PILARES: SOCIAL, AMBIENTAL E ECONÔMICO. JUNTOS ELES ASSEGURAM A SOBREVIVÊNCIA DE NOSSO PLANETA PERMITINDO UM DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL EM TODAS ESTAS ESFERAS".

1 - *SEGREGAÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS NA ORIGEM:*

O Descarte Correto é Necessário para a Melhor Eficiência no Tratamento dos Resíduos

O ACONDICIONAMENTO CORRETO EVITA A OCORRÊNCIA DE PRAGAS E ODOR E FACILITA O MANUSEIO E TRANSPORTE

Para obtenção de Resultados Positivos a Solução Envolve TECNOLOGIA, EDUCAÇÃO e INICIATIVA. Durante a Implantação do Projeto é Realizado Programa de Visita aos Domicílios e Geradores de Resíduos para Orientação.

POTENCIAIS GERADORES DE RESÍDUOS

SHOPPING CENTERS

RESTAURANTES

HOTÉIS

FEIRAS LIVRES

CENTRAIS DE DISTRIBUIÇÃO

SUPERMERCADOS

A Separação e Coleta Do Resíduo Na Fonte Permite O Melhor Aproveitamento Da Matéria Orgânica para a Produção do Biogás / Biometano e Fertilizante Orgânico

POTENCIAIS GERADORES DE RESÍDUOS

ESCOLAS E UNIVERSIDADES

CONDOMÍNIOS RESIDENCIAIS

INDUSTRIAS DE ALIMENTOS



PORTOS

AEROPORTOS

RECICLAGEM URBANA

Redução Nos Custos com o Descarte dos Resíduos Além de Impedir a Proliferação de Pragas e Epidemias, com Benefícios para o Meio Ambiente e Obtenção de Lucros.

1.1. *SEGREGAÇÃO E COLETA DOS RESÍDUOS ORGÂNICOS NA ORIGEM COM 95% a 97,5% DE EFICIÊNCIA:*

BAZICO

JGSette

MM ENVIRO PROJECTS PVT. LTD.

1.2. DESCRITIVO DA TECNOLOGIA DE BIODIGESTÃO ANAERÓBIA:

A Tecnologia de Biodigestão Anaeróbica da **BAZICO**, *desenvolvida e aperfeiçoada nos últimos 27 anos, é composta de um conjunto de equipamentos, processos e insumos que tem como objetivo, proporcionar o ambiente e as condições adequadas para que as bactérias possam aproveitar e digerir o máximo possível de matéria orgânica que é transformando em biogás / biometano, mantendo as suas principais características e pode continuar a ser utilizada como fertilizante orgânico após a digestão anaeróbica.*

Além disso, um dos diferenciais da tecnologia da **BAZICO** *é o controle através das análises físico-químicas dos resíduos em tempo real, (AVTR) uma tecnologia proprietária que possibilita uma melhor performance no tratamento dos resíduos e consequentemente na produção de um Biogás, com um conteúdo de 60% (+/-5%) de Metano (CH4), que tratado e convertido em Biometano com 99% do Metano (CH4) e zero de H ²S, ou seja um Biogás / Biometano de fonte renovável, limpa e ecologicamente correto e sustentável.*
As plantas de Biogás da **BAZICO** *são compactas, modulares, automatizadas com baixo custo com operação e manutenção.*

1.3.*BIODIGESTORES VERTICAIS DO TIPO "CSTR"*:

- No reator (CSTR), o efluente bruto é introduzido a partir do topo do reator. O lodo reciclado também é introduzido a partir do topo do reator. Este licor misto viaja para baixo através do eixo central. Neste eixo central, o agitador fornece mistura adequada de efluentes brutos e lodo reciclado. Do eixo central, o licor entra no reator perto do fundo do tanque.
- O conteúdo do reator fora do eixo central é mantido bem misturado através do conjunto de agitadores localizados equidistantes ao longo da circunferência do reator. Esta agitação constante ajuda a manter ativas as bactérias em suspensão. Essas bactérias utilizam a matéria orgânica presente no efluente e produzem biogás.



PROCESSO DE TRATAMENTO DOS RESÍDUOS E PRODUÇÃO DE BIOGÁS

Hidrólise

Biodigestão Anaeróbica

Gasômetro (Biogás)

Tratamento do Biogás

Tanque de Lodo

Tratamento do Digestato

Secagem do Fertilizante

Embalagem do Fertilizante

ROTAS DE UTILIZAÇÃO DO BIOMETANO, COMERCIALIZAÇÃO DE FERTILIZANTES, ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

BIOMETANO

Compressão do Biometano

Transporte do Biometano

Abastecimento Veicular

Geração de Energia

+

Geração de Energia Solar

+

Caldeira 5 TPH- c/ Cavaco

=

100% da Demanda de Energia Elétrica, Térmica e Combustível da Operação Suprida com a Utilização dos Resíduos de Alimentos e Cavaco de Madeira + Biometano p/Comercialização

Vapor p/ Utilizar na Secagem do Fertilizante.

FERTILIZANTE ORGÂNICO

Comercialização em Embalagens de 15 Kg /1.000 Kg.

CAVACO DE MADEIRA DE PODA DE ÁRCORES PARA QUEIMA NA CALDEIRA

SECADOR DE FERTILIZANTE

GERAÇÃO DE ENERGIA P/OPERAÇÃO

MOTO GERADOR À BIOGÁS

TRATAMENTO E PRODUÇÃO DO BOGÁS

BIOGÁS

SISTEMA DE DESSULFURIZAÇÃO PARA REMOVER O H^2S

BIOGAS

BIOGAS / BIOMETANO SISTEMA DE PURIFICAÇÃO

BIOMETANO C/ 99% CH4

ANP 685

SEPARAÇÃO DO DIGESTATO LÍQUIDO E SÓLIDO P/FERTILIZANTE

MIX

RECUPERAÇÃO DO ENXOFRE



TODO O RESÍDUO É TRATADO COM "ZERO" RESÍDUO NO FINAL DO PROCESSO

2 - BIODIGESTÃO ANAERÓBIA SEM DILUIÇÃO COM PROCESSO DE SEPARAÇÃO AUTOMATIZADA NO DESTINO:

BAZICO

BAZICO

2 .1. SEGREGAÇÃO E COLETA DOS ORGÂNICOS NA ORIGEM OU NO DESTINO COM ATÉ 20% DE CONTAMINANTES PARA A PRODUÇÃO DE BIOGÁS / BIOMETANO E FERTILIZANTES ORGÂNICOS CLASSIFICAÇÃO "C" COM A TECNOLOGIA DE BIODIGESTÃO ANAERÓBIA SEM DILUIÇÃO "PLUG & PLAY – ARCIPLUG:





BAZICO

TIETJEN
DAS ORIGINAL

2.2. SISTEMA MODULAR COMPACTO AUTOMATIZADO COM SISTEMA DE MONITORAMENTO ONLINE – AVTR e SCADA

3. GESTÃO DO DIGESTATO – FERTILIZANTES ORGÂNICOS

3. 1. DESCRITIVO DO PROCESSO DE GESTÃO DO DIGESTATO



Figure 2. Proposed digestate conditioning and filter-press process flow

1. *O digestato é transferido do tanque de coleta de chorume para dois tanques de condicionamento em batelada.*
2. *PAM ou biofloculante é preparado e dosado; o PFS permanece como um agente condicionador de reserva opcional, sujeito a restrições de qualidade do fertilizante.*
3. *Uma bomba de parafuso com inversor de frequência alimenta cada filtro-prensa até que a pressão de alimentação definida seja atingida.*
4. *O sistema de fechamento hidráulico mantém a vedação das placas durante a filtração.*
5. *A prensagem por membrana aumenta o teor de sólidos da torta e reduz a umidade residual.*
6. *O sopro/sopro reverso do núcleo desobstrui o canal de alimentação e facilita a descarga da torta.*
7. *Os sistemas de abertura das placas e de movimentação das telas descarregam automaticamente a torta para a tremonha e para o transportador de rosca dupla.*
8. *A lavagem automática das telas restaura a permeabilidade; o filtrado e a água de lavagem são direcionados para a rede de coleta* do projeto.

No Início da Apresentação Prometemos uma Solução Definitiva para a Destinação Correta dos Resíduos de Alimentos.

O Fim de Montanhas de Lixo Acumulado, Causando Graves Problemas ao Meio Ambiente e à Sociedade.

Demonstração de Amor ao Planeta e as Futuras Gerações

Economia Circular!!!

Quantos Benefícios à Saude e ao Meio Ambiente!!!

4. PREMISSAS DO PROJETO

DESCRIÇÃO	UNID	HORA	DIA	MÊS	SAFRA
Volume de Resíduos Tratados	Ton	11,67	280	8.400	102.200
Sólidos Totais Assumidos	%	24			
Teor de Humidade	%	76			
Sólidos Voláteis de Sólidos Totais	%	90			
Produção de Biogás	M^3	1.167,0	28.000	840.000	10.220.000
Produção de Biogás	Nm^3	1.038,6	24.926	747.792	9.096.000
Produção de Biometano	M^3	700	16.800	504.000	6.132.000
Produção de Biometano (98% Metano)	Nm^3	623	14.952	448.560	5.457.480
Produção de Fertilizantes Classificação "A"	Ton	1,97	47,0	1.410	16.920

4.1.GERAÇÃO DE RECEITAS DO PROJETO

DESCRIÇÃO	UNID	QUANT.	UNITÁRIO	TOTAL
Receita com a Comercialização do Biometano	Nm^3	5.112.720	R$ 3,50	R$ 18.156.180,00
Receita com a Coleta de Resíduos	Ton.	100.800	R$ 160,00	R$.16.128.000,00
Receita com a Comercialização do Fertilizante Orgânico	Ton.	16.920	R$. 750,00	R$ 12.690.000,00
(+) Receitas com Certificados de Descarbonização	Un	11.742	R$ .100,00	R$ 1..174.235,00
PREVISÃO DE RECEITAS.....				R$.48.148.415,00
(-) DESPESAS OPERACIONAIS.....				R$. 10.759.240,20
EBITDA.....				R$.37.390.174,80

4.2. DEMONSTRATIVO DO OPEX - MÃO DE OBRA

12. ORDENADOS E SALÁRIOS + ENCARGOS - ADMINISTRAÇÃO					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	Custos dos Salários + Encargos Sociais			
		QUANT.	DIA	MÊS	ANO
12.1	Secretária Executiva	1	R$ 266,67	R$ 8.000,00	R$ 96.000,00
12.2	Gerente de RH	1	R$ 333,33	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
12.3	Gerente de Vendas	1	R$ 466,67	R$ 14.000,00	R$ 168.000,00
12.4	Assistente de Vendas	1	R$ 233,33	R$ 7.000,00	R$ 84.000,00
12.5	Recepcionista	2	R$ 400,00	R$ 12.000,00	R$ 144.000,00
12.6	Técnico de Segurança do Trabalh	1	R$ 333,33	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
12.7	Vigilantes	3	R$ 600,00	R$ 18.000,00	R$ 216.000,00
12.8	Auxiliar de Limpeza	2	R$ 333,33	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
12.9	Auxiliar de Almoxarifado	3	R$ 700,00	R$ 21.000,00	R$ 252.000,00
12.10	Auxiliar de Faturamento	2	R$ 533,33	R$ 16.000,00	R$ 192.000,00
TOTAL		17	R$ 4.200,00	R$ 126.000,00	R$ 1.512.000,00

3. CUSTOS - MÃO DE OBRA PRODUÇÃO DO BIOGÁS / BIOMETANO						
ITEM	DESCRIÇÃO	CUSTOS DE SALÁRIOS + ENCARGOS SOCIAIS				
		Quant.	Hora	Dia	Mês	Ano
3.1.	Operadores	6	R$ 29,17	R$ 1.400,00	R$ 42.000,00	R$ 504.000,00
3.2.	Químico	1	R$ 41,67	R$ 333,33	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
3.3.	Ajudante	6	R$ 20,83	R$ 1.000,00	R$ 30.000,00	R$ 360.000,00
3.4.	Eletricista	1	R$ 41,67	R$ 333,33	R$ 10.000,00	R$ 120.000,00
3.5.	Supervisor	2	R$ 66,67	R$ 1.066,67	R$ 32.000,00	R$ 384.000,00
3.6.	Gerente	1	R$ 83,33	R$ 666,67	R$ 20.000,00	R$ 240.000,00
TOTAL		17	R$ 283,33	R$ 4.800,00	R$ 144.000,00	R$ 1.728.000,00

4. CUSTOS - MÃO DE OBRA - COLETA SELETIVA						
Item	Descrição	Custos dos Salários + Encargos Sociais				
		Quant.	Hora	Dia	Mês	Ano
4.1.	Motoristas	10	R$ 33,33	R$ 2.666,67	R$ 80.000,00	R$ 960.000,00
4.2.	Ajudantes	10	R$ 20,83	R$ 1.666,67	R$ 50.000,00	R$ 600.000,00
4.3.	Supervisor	2	R$ 16,67	R$ 266,67	R$ 8.000,00	R$ 96.000,00
TOTAL		22	R$ 70,83	R$ 4.600,00	R$ 138.000,00	R$ 1.656.000,00

4.3. DEMONSTRATIVO DO OPEX - UTILIDADES

5. CUSTOS - CONSUMO DE COMBUSTÍVEL / BIOMETANO (VALOR DE REFERÊNCIA R$.2,50 Nm)											
5.1.	Descrição	Unid	Quant	Km	Dia		Mês		Ano		
5.2.	Consumo de Diesel	Litros	5 Caminhões Média de 100 Km Cada/dia		R$	-	R$	-	R$	-	
5.3.	Lubrificantes	Litros			R$	133,33	R$	3.200,00	R$	38.400,00	
5.4.	Consumo Biometano	Nm3/dia	750		R$	1.875,00	R$	56.250,00	R$	675.000,00	
TOTAL					R$	2.008,33	R$	59.450,00	R$	713.400,00	

6. CUSTOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - PRODUÇÃO DE BIOGÁS / BIOMETANO							
ITEM	DESCRIÇÃO	DIA		MÊS		ANO	
6.1.	Produção de Biogás / Tratamento / Armazenamento / Compressão	R$	1.200,00	R$	36.000,00	R$	432.000,00
6.2.	Recepção de Resíduos	R$	500,00	R$	15.000,00	R$	180.000,00
6.3.	Sistema de Gestão do Digestato / Produção de Fertilizantes	R$	400,00	R$	12.000,00	R$	144.000,00
TOTAL		R$	2.100,00	R$	63.000,00	R$	756.000,00

7. CUSTOS - MANUTENÇÃO PREVENTIVA - COLETA SELETIVA							
ITEM	DESCRIÇÃO	Horas / Dia		Horas / Mês		Horas / Ano	
7.1.	Manutenção de Veículos e Peças de Reposição	R$	1.000,00	R$	30.000,00	R$	360.000,00

11. DESPESAS ADMINISTRATIVAS									
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	HORA		DIA		MÊS		ANO	
11.1	Consultoria Contábil e Fiscal	R$	6,94	R$	166,67	R$	5.000,00	R$	60.000,00
11.2	Serviços de Internet	R$	0,69	R$	16,67	R$	500,00	R$	6.000,00
11.3	Despesas Diversas	R$	6,94	R$	166,67	R$	5.000,00	R$	60.000,00
Sub-Total		R$	14,58	R$	350,00	R$	10.500,00	R$	126.000,00

4.4. RESUMO DO OPEX - CAPEX E RETORNO DO INVESTIMENTO

	10.RESUMO DO OPEX - PLANTA DE BIOGÁS / BIOMETANO / BIOFERTILIZANTES				
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	HORA	DIA	MÊS	ANO
10.1.	Consumo de Produtos Químicos	R$ 140,13	R$ 3.363,00	R$ 100.890,00	R$ 1.210.680,00
10.2.	Custos com Energia Elétrica	R$ 312,17	R$ 7.492,11	R$ 224.763,35	R$ 2.697.160,20
10.3.	Mão de Obra Produção de Biogas	R$ 200,00	R$ 4.800,00	R$ 144.000,00	R$ 1.728.000,00
10.4	Mão de Obra Coleta Seletiva	R$ 191,67	R$ 4.600,00	R$ 138.000,00	R$ 1.656.000,00
10.5.	Custos Consumo com Combustível	R$ 41,28	R$ 990,83	-R$ 23.780,00	R$ 713.400,00
10.6.	Custos Manutenção Preventiva com a Produção de Biogás	R$ 87,50	R$ 2.100,00	R$ 63.000,00	R$ 756.000,00
10.7.	Custos Manutenção Preventiva com a Coleta Seletiva	R$ 41,67	R$ 1.000,00	R$ 30.000,00	R$ 360.000,00
9.10.	Despesas Adminsitrativas	R$ 189,58	R$ 4.550,00	R$ 136.500,00	R$ 1.638.000,00
	TOTAL	R$ 1.204,00	R$ 28.895,95	R$ 813.373,35	R$ 10.759.240,20

VALOR DO INVESTIMENTO	R$ 131.897.989,09
PERÍODO DE OPERAÇÃO CONSIDERADO	25 Anos
TMA	12,00%
TIR	34,07%
VPL	R$ 299.601.946,67
PAYBACK DESCONTADO	3 Anos e 2 Meses

BAZICO

FINANCIAMENTOS E INCENTIVOS FISCAIS DO PROJETO:

i. *Considerando as Características do Projeto é possivel a obtenção do FINEPE como Inovação com Taxas de Juros de 3 a 5% ao ano, 3 anos de Carência mais 16 anos para o pagamento;*
ii. *Possível a obtenção de Isenção de PIS e COFINS na aquisição dos equipamentos através da entrada de processo no CONFAZ e obtenção do REID;*
iii. *Recuperação dos Impostos incidentes como ICMS, PIS, COFINS independente da obtenção do REID.*
iv. *Emissão de certificados de Crédito de Descarbonização;*

PLANTAS EM OPERAÇÃO EM 22 PAÍSES

PLANTAS EM OPERAÇÃO EM 22 PAÍSES

Local: *INDORE - MADHYA PRADESH – INDIA*
Client: *GOBAR DHAN PLANT*
Capacidade da Planta: *550 Tons/dia de Resíduos Orgânicos*
Biodigestores: *4 (Quatro)*
Produção de Biometano: *24.000 Nm³/Dia Comprimido com 250 bar.*
Produção de Fertilizantes: *100 Ton/Dia*
Segregação: *90% de Resíduos Orgânicos.*
Dias em Operação: *365 dias / ano*
Inauguração: *Fevereiro de 2022*

Tratamento de RSU para a Produção de Biogás / Biometano e Fertilizante Orgânico

CERTIFICADOS DE CLIENTES



PetroquímicaSuape

TO WHOMSOEVER IT MAY CONCERN

This is to inform about the training imparted by Mr. AVINASH SINGH KAUSHIK of M/s ISGEC HEAVY ENGINEERING LIMITED INDIA regarding Maintenance and commissioning aspects of 2 x 100 TPH Oil and gas fired Bi Drum Boiler installed at PTA Plant PetroquimicaSuape, Pernambuco, Brazil during the period from 31.10.2011 to 04.11.2011

We would like to express our appreciation for the technical guidance by Mr. AVINASH SINGH KAUSHIK provided during the training period and look forward his continued support.

With best wishes and regards

José Fabio Pedrosa Neto
Senior Maintenance Planning Engineer

Hering Beckedorff Duarte
Senior Maintenance Planning Analist
Reg.: 00033

PETROBRAS

Fornecimentos de 2 Caldeiras de Alta Pressão de 100 Toneladas de Vapor/hora - Óleo e Gás em Suape.

GERDAU

Ref: Gerdau/EPC/15 MW Date: 06th Aug-15

PROVISIONAL ACCEPTANCE CERTIFICATE (PAC)

Unit	:	15 MW Power Plant at Gerdau Steel India Ltd., Tadicherla, A.P.
PO No	:	6800000022 / 6800000030 / 6800000024
Turbine rating	:	1 x 15 MW
Boiler Parameter	:	2 x 33.5 TPH, 110 kg/sq.cm., 540 ± 5°C Waste Heat Recovery Boilers
Nature of job	:	EPC (Engineering, Procurement, Civil, Erection & Commissioning)

We are pleased to certify that M/s Isgec Heavy Engineering Limited is executing Design/Engineering, Civil Work, Supply, Erection & Commissioning for our 15 MW Coke Oven gas based Power Plant at Tadipatri, Andhra Pradesh on Engineering, Procurement, Construction basis. They remain our single point solution for the entire power plant job.

We further confirm that Isgec has successfully commissioned the STG package with Boiler # 1 with all statutory compliances on 23rd June 2015. Further, Boiler # 2 was also commissioned on 16th July 2015. We hereby confirm our provisional acceptance of the Power Plant. Final acceptance shall be issued on carrousing the PG test in line with the Contractual terms.

This certificate is being issues as per contract and issuance of this certificate does not relieve ISGEC from contractual responsibilities to complete all the balance activities & punch points.

The complete EPC Contract has been executed by ISGEC team in professional, systematic & customer centric approach.

For Gerdau Steel India Limited,

Authorized Signatory
GERDAU STEEL INDIA LIMITED

GERDAU

Planta Completa - EPC para a recuperação de Gases de Auto Forno com Capacidade de Geração de 15 MW.

PARCERIAS DE TECNOLOGIAS

CLIENTES SATISFEITOS

Athani Sugars Ltd

Muito Obrigado!

Contato:

BAZICO TECNOLOFGIA E CONSULTORIA LTDA

+55 11 99343-5812

Lytton.medrado@bazico.com.br